

ZMLUVA O DIELO č. 1a / 2016

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**
Sídlo: Hradná 3, 841 10 Bratislava
IČO: 35 856 559
DIČ: 2021726850
IČ DPH: SK2021726850
Zápis: Obchodný register OS BA I, odd. Sro, vložka č. 28689/B
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastúpený: Martin Kelemen, konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Martinček**
Sídlo: Martinček 83
IČO: 00315630
DIČ: 2020589703
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastúpený: Juraj Bobek

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Martinček** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektových dokumentácií - **STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA KULTÚRNEHO DOMU MARTINČEK** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorú vypracovala: Ing. arch. Anna Gočová, dátum vypracovania PD: november 2015, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	96 546,01
DPH	19 309,20
Cena s DPH	115 855,21

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oploenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa

zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. , Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom

prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa tretou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou tretou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávatelom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:


V Bratislave, dňa 16.03.2016



MT TECHNOLOGY, s.r.o.
Hradná 3, 841 10 Bratislava
IČO: 35858 599 IČ DPH: SK2021726960
Make Technology Zao, v O. OS BA I. Odd. Spr. M & 258888

Za Objednávateľa:

V MARTUČEK, dňa 01.04.2016



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kultúrny dom, Martinček	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy	EČO	
Názov časti	SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA KD	Miesto	
Objednávateľ	Obec Martinček	IČO	00 315 630
Projektant		DIČ	2020589703
Zhotoviteľ	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.		
			35 856 599 2021726850
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	16.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 099,77	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	50 620,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	10 458,04	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	28 115,40	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	6 252,50					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		96 546,01	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22	96 546,01	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ				25	20 %	96 546,01 DPH	19 309,20
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		115 855,21
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Hradná 3, 841 10 Bratislava

IČO 35856 599 IČ DPH SK 2021726850

Zap. v O. SBA I Odd. Sro, VI & 28589/B



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Kultúrny dom, Martinček
Objekt: Stavebné úpravy
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA KD
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	51 720,071
1	Zemné práce	2 304,671
2	Zakladanie	1 445,577
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	17 153,054
4	Vodorovné konštrukcie	4 820,183
5	Komunikácie	1 018,858
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 948,739
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 276,208
99	Presun hmôt HSV	1 752,781
PSV	Práce a dodávky PSV	38 573,436
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 957,483
712	Izolácie striech	174,508
713	Izolácie tepelné	6 827,515
725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	4 354,100
762	Konštrukcie tesárske	1 054,631
763	Konštrukcie - drevostavby	495,170
764	Konštrukcie klampiarske	1 117,855
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	738,457
766	Konštrukcie stolárske	3 187,050
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 397,823
771	Podlahy z dlaždíc	6 075,138
775	Podlahy vlysové a parketové	568,922
776	Podlahy povlakové	640,743
781	Dokončovacie práce a obklady	2 162,026
783	Dokončovacie práce - nátery	1 389,942
784	Dokončovacie práce - maľby	1 432,073
M	Práce a dodávky M	6 252,500
21-M	Elektromontáže	6 252,500
	<u>Celkom</u>	<u>96 546,007</u>



MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.



ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom, Martinček
Objekt: Stavebné úpravy
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA KD
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemné práce									
1	K	PK	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	14,000	1,114	15,596	20,0
2	K	PK	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	71,500	1,754	125,411	20,0
3	K	PK	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	57,500	4,260	244,950	20,0
4	K	PK	121101101	Odstránenie omnice s vodor. premiešn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m a do 100m3	m3	7,408	1,129	8,364	20,0
5	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,200	3,793	42,482	20,0
6	K	PK	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	11,200	0,676	7,571	20,0
7	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	97,980	6,181	605,614	20,0
8	K	PK	131201109	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	97,980	0,647	63,393	20,0
9	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	12,826	15,908	204,036	20,0
10	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	12,826	4,502	57,743	20,0
11	K	PK	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	122,006	1,033	126,032	20,0
12	K	PK	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	69,544	2,438	169,548	20,0
13	K	PK	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	69,544	4,580	318,512	20,0
14	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,544	0,751	52,228	20,0
15	K	PK	17120120R	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo /cena orientačná/	t	69,544	2,053	142,774	20,0
16	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,462	1,741	91,336	20,0
17	K	PK	180402111	Založenie trávnikta parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,000	0,459	8,262	20,0
18	M	MAT	005724300	Trávové semeno - parková zmes okrasná tieňová	kg	0,900	6,652	5,987	20,0
19	K	PK	181301101	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, pleccha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	18,000	0,801	14,418	20,0
20	K	PK	185803211	Povalcovanie trávnikta v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,000	0,023	0,414	20,0
D 2									
Zakladanie									
21	K	PK	274313611	Beťón základových pásov, prosť tr.C 16/20	m3	12,826	109,133	1 399,740	20,0
22	K	PK	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	4,090	9,576	39,166	20,0
23	K	PK	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	4,090	1,631	6,671	20,0
D 3									
Zvislé a kompletné konštrukcie									
24	K	PK	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného tehľami	m3	0,423	169,615	71,747	20,0
25	K	PK	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tehľami	m3	0,168	162,112	27,235	20,0
26	K	PK	311231901	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi TI 44 P10	m3	47,652	137,017	6 529,134	20,0
27	K	PK	311231902	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 40 P10	m3	2,816	131,198	369,454	20,0
28	K	PK	317161131	Preklady keramické 238/70/1250 mm	ks	5,000	17,746	88,730	20,0
29	K	PK	317161133	Preklady keramické 238/70/1750 mm	ks	20,000	33,742	674,840	20,0

30	K	PK	317161138	Preklady keramiké 238/70/3000 mm	ks	5,000	50,453	252,265	20,0
31	K	PK	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	3,819	189,434	723,448	20,0
32	K	PK	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,945	125,342	118,448	20,0
33	K	PK	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	4,865	14,227	69,214	20,0
34	K	PK	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,865	4,018	19,548	20,0
35	K	PK	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,786	1 051,254	826,286	20,0
36	K	PK	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,821	1 037,345	851,660	20,0
37	K	PK	317944315	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a vyššie	t	2,122	1 030,392	2 186,492	20,0
38	K	PK	320221500	Oporný múr z prefabrikovaných betonových blokov výšky 1,5 m - palisad	m2	2,042	27,940	57,053	20,0
39	K	PK	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	5,805	15,668	90,953	20,0
40	K	PK	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,620	25,962	42,058	20,0
41	K	PK	342242130	Priečky z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi hr.100 P10	m2	57,922	21,488	1 244,628	20,0
42	K	PK	342243110	Priečky z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi hr.140 P10	m2	61,256	24,379	1 493,360	20,0
43	K	PK	389941012	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	ks	385,128	3,678	1 416,501	20,0
44	D	4	411321414	Vodorovné konštrukcie				4 820,183	
45	K	PK	411351101	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škupín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	5,922	123,470	731,189	20,0
46	K	PK	411351102	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	44,458	10,662	474,011	20,0
47	K	PK	411354173	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	44,458	3,282	145,911	20,0
48	K	PK	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	41,530	5,350	222,186	20,0
49	K	PK	411361821	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	41,530	1,357	56,356	20,0
50	K	PK	413232211	Výstuž ŽB konštrukcii BST 500 (10505)	t	0,726	1 361,031	988,109	20,0
51	K	PK	413232221	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	34,000	3,209	109,106	20,0
52	K	PK	413321414	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	16,000	6,584	105,344	20,0
53	K	PK	413351107	Nosníky zo železobetónu tr.C 25/30	m3	1,511	123,470	186,563	20,0
54	K	PK	413351108	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	12,120	16,043	194,441	20,0
55	K	PK	413351213	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	12,120	2,701	32,736	20,0
56	K	PK	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	10,073	11,073	111,538	20,0
57	K	PK	430321414	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	10,073	2,804	28,245	20,0
58	K	PK	431351121	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	5,448	129,396	704,949	20,0
59	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	30,555	16,044	490,224	20,0
60	K	PK	434351141	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	30,555	2,789	85,218	20,0
61	K	PK	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,391	8,984	75,385	20,0
62	K	PK	451577877	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,391	2,108	17,688	20,0
63	D	5	564752111	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	28,000	2,178	60,984	20,0
				Komunikácie				1 018,858	
	K	PK		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	28,000	5,705	159,740	20,0

64	K	PK	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,000	10,752	301,056	20,0
65	K	PK	596211210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm sk. A do 50 m2	m2	28,000	8,568	239,904	20,0
66	M	MAT	592451850	Dlažba zámkovka hr. 80 mm	m2	28,560	11,140	318,158	20,0
67	D	PK	611421231	Úprava povrchov, podlahy, osadenie	m2	334,770	1,965	12 948,739	20,0
68	K	PK	611473112	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	29,000	10,433	302,557	20,0
69	K	PK	611474202	Vnútorná omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	26,040	6,963	181,317	20,0
70	K	PK	612421331	Omietka vnút. schod. konštrukcii zo such. zmesi štuková	m2	518,943	3,538	1 836,020	20,0
71	K	PK	612425931	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	10,550	12,198	128,689	20,0
72	K	PK	612474112	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	304,405	7,026	2 138,750	20,0
73	K	PK	621462141	Omietka vnút. stien zo such. zm. štuková + cem. prednástrek	m2	58,061	3,701	214,884	20,0
74	K	PK	622464151	Stierka podlahov vyrovnávajúca BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	202,028	11,203	2 263,320	20,0
75	K	PK	631312611	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasol silikónová rybovaná strednozrná	m3	6,583	118,860	782,455	20,0
76	K	PK	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,237	114,442	713,775	20,0
77	K	PK	631319151	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,858	23,835	139,625	20,0
78	K	PK	631319153	Priplátok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	6,237	11,918	74,333	20,0
79	K	PK	631319161	Priplátok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,725	28,985	21,014	20,0
80	K	PK	631362021	Priplátok za prehlad. betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARL	t	0,407	1 328,285	540,612	20,0
81	K	PK	631571001	Náryp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	1,772	35,269	62,497	20,0
82	K	PK	632451052	Poter pleskovocementový hr. do 20 mm	m2	25,000	5,059	126,475	20,0
83	K	PK	632451054	Poter pleskovocementový hr. do 40 mm	m2	213,800	7,415	1 585,327	20,0
84	K	PK	632481213	Separáčná vrstva z PE folie	m2	94,785	0,982	93,079	20,0
85	K	PK	641952611	Osadenie dreveného okenného rámu plochy do 2, 5m2 s montážnou penou	ks	1,000	10,642	10,642	20,0
86	K	PK	641954211	Osadenie drenného okenného rámu pre okná dvojité plochy do 2, 5m2	ks	7,000	10,642	74,494	20,0
87	K	PK	642942611	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 s montážnou penou	ks	1,000	7,322	7,322	20,0
88	M	MAT	553304320	Zárubňa oceľová 80x197	ks	1,000	20,302	20,302	20,0
89	K	PK	642952610	Osadenie drevených dverných zárubní a rámov, s plochou do 2,5 m2 s montážnou penou	ks	15,000	13,001	195,015	20,0
90	M	MAT	6118A0010	Zárubne drevené obložkové 60x197	ks	8,000	44,232	353,856	20,0
91	M	MAT	6118A0030	Zárubne drevené obložkové 80x197	ks	2,000	59,808	119,616	20,0
92	K	PK	642952720	Osadenie drevených dverných zárubní a rámov, s plochou do 4 m2 s montážnou penou	ks	1,000	16,698	16,698	20,0
93	M	MAT	6118A0140	Zárubne drevené obložkové 160x197	ks	1,000	84,961	84,961	20,0
94	K	PK	642992830	Osadenie plastových dverných zárubní s plochou do 10 m2 s montážnou penou	ks	1,000	37,224	37,224	20,0
95	K	PK	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	9,900	3,135	31,037	20,0
96	M	MAT	6119A0103	Parapeta vnútorná šír. 200 mm	m	10,395	11,426	118,773	20,0
97	M	MAT	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast. koncovkou	pár	7,000	2,321	16,247	20,0
98	D	PK	916561111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	20,500	4,877	10 276,208	20,0
99	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	20,500	4,877	99,979	20,0

99	M	MAT	592173208	Obrubník betónový záhonový 100x5x20	ks	21,000	2,946	61,866	20,0
100	K	PK	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diaľob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,840	95,387	80,125	20,0
101	K	PK	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	87,000	1,307	113,709	20,0
102	K	PK	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	87,000	0,721	62,727	20,0
103	K	PK	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami. šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	87,000	0,786	68,382	20,0
104	K	PK	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	364,000	2,642	961,688	20,0
105	K	PK	953921121	Dvierka manipulačné do skladu paliva 1000/1000 vr. montáže,dodávky - kpl ozn Z1	ks	1,000	53,346	53,346	20,0
106	K	PK	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	11,485	2,564	29,448	20,0
107	K	PK	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t nad 4 m2	m2	7,410	2,277	16,873	20,0
108	K	PK	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	38,872	27,241	1 058,912	20,0
109	K	PK	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1,633 t	m3	2,040	17,834	36,381	20,0
110	K	PK	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného -2,200t	m3	1,483	48,835	72,422	20,0
111	K	PK	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm -0,055 t	m2	2,080	3,095	6,438	20,0
112	K	PK	963051110	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm -2,430 t	m3	0,280	95,099	24,726	20,0
113	K	PK	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr nad 80 mm -2,400 t	m3	4,063	68,037	276,434	20,0
114	K	PK	963053937	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	29,721	21,634	642,984	20,0
115	K	PK	964053111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov z železobetónu do 0,36 m2 - 2,400 t	m3	2,638	75,767	199,873	20,0
116	K	PK	965043331	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t do 4 m2	m3	0,406	69,068	28,042	20,0
117	K	PK	965081713	Búranie diaľieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických diaľdic hr. do 10 mm - 0,020 t nad 1 m2	m2	40,843	1,232	50,319	20,0
118	K	PK	965081813	Búranie diaľieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keram. diaľky , hr nad 10 mm -0,065 t	m2	85,070	2,162	183,921	20,0
119	K	PK	967031132	Prikresanie rovných ostění, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu -0,057 t	m2	25,555	3,480	88,931	20,0
120	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	1,000	0,516	0,516	20,0
121	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dvenného krídla do 2 m2	ks	12,000	0,442	5,304	20,0
122	K	PK	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dvenného krídla nad 2 m2	ks	1,000	0,786	0,786	20,0
123	K	PK	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	7,410	3,658	27,106	20,0
124	K	PK	968062456	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t nad 2 m2	m2	6,250	4,573	28,581	20,0
125	K	PK	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	16,980	4,573	77,558	20,0
126	K	PK	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,630	28,719	18,093	20,0
127	K	PK	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	3,923	32,962	129,310	20,0
128	K	PK	973031812	Wysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm -0,003 t	m	41,250	2,769	114,221	20,0
129	K	PK	973031813	Wysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,010 t	m	17,250	4,921	84,887	20,0
130	K	PK	973031825	Wysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm -0,020 t	m	22,450	7,994	179,465	20,0
131	K	PK	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	13,000	3,766	48,958	20,0
132	K	PK	979011111	Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	128,285	5,503	705,952	20,0
133	K	PK	979011121	Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	128,285	3,852	494,154	20,0
134	K	PK	979081111	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	128,285	8,649	1 109,537	20,0
135	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú doprava sútiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	128,285	5,554	712,495	20,0

136	K	PK	979082313	Vodorovná doprava sutiny a vyburávaných hmôt bez naloženia, s vyložaním na vzdialenosť do 1000 m	t	23,780	2,381	56,620	20,0
137	K	PK	979089011	Poplatok za skladovanie - na urč. sklákach z demol vozoviek "C" ost. odpad	t	128,285	15,175	1 946,725	20,0
138	K	PK	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, "O" ostatný odpad	t	23,780	13,390	318,414	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 752,781	
139	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	255,247	6,867	1 752,781	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 573,436	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3 957,483	
140	K	PK	711461104	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou natavením do asfaltového podkladu vodorovne	m2	55,000	2,657	146,135	20,0
141	K	PK	711461201	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou zosilnením spojov pásikom vodorovne	m2	55,000	1,553	85,415	20,0
142	K	PK	711462104	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou natavením do asfaltového podkladu zvisle	m2	136,755	3,073	420,248	20,0
143	K	PK	711462201	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou zosilnením spojov pásikom zvisle	m2	136,755	1,702	232,757	20,0
144	M	MAT	6282E1813	Fólia izolačná Fatrafol 803 hr. 1,0 mm zemná	m2	239,694	8,230	1 972,682	20,0
145	K	PK	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	110,000	1,195	131,450	20,0
146	K	PK	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	273,510	2,063	564,251	20,0
147	M	MAT	685367720	Plst' metrová vpichovaná pestrá GEOFIL TEX 3000g/m2	kg	124,908	2,722	340,000	20,0
148	K	PK	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,658	38,929	64,545	20,0
	D	712		Izolácie striech				174,508	
149	K	PK	712361705	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. gumami fóliou prílep. so zváranými spojmi	m2	10,300	5,153	53,076	20,0
150	M	MAT	6282E1811	Fólia izolačná fatrafol 810 strešná	m2	11,845	9,016	106,795	20,0
151	K	PK	712491171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st., pásmi na sucho ochrannej textílie	m2	10,300	0,082	0,845	20,0
152	M	MAT	633665120	Geotextília polypropylénová	m2	10,815	0,992	10,728	20,0
153	K	PK	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,788	1,714	3,064	20,0
	D	713		Izolácie tepelné				6 827,515	
154	K	PK	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrohom - klad. vofne	m2	612,300	0,762	466,573	20,0
155	M	MAT	2831BA203	Doska z. polystyrenu ploché strechy	m3	1,625	58,197	94,570	20,0
156	M	MAT	631411780	Doska žadícová NOBASIL MPE(M) hrúbky 15 cm	m2	632,100	8,005	5 059,961	20,0
157	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednvrstvomá	m2	90,270	0,608	54,884	20,0
158	M	MAT	2831BA232	Doska izolačná Isover eps 150 S-2 hr. 20 mm 1000x500mm	m2	41,696	2,884	120,251	20,0
159	M	MAT	2831BA234	Doska izolačná Isover eps 150 S-2 hr. 40 mm 1000x500mm	m2	12,695	4,437	56,328	20,0
160	M	MAT	2831BA236	Doska izolačná Isover eps 150 S-2 hr. 60 mm 1000x500mm	m2	40,394	5,374	217,077	20,0
161	K	PK	713191410	Izolácie tepelné parozábrana vrátane dodávky	m2	357,995	1,945	696,300	20,0
162	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,910	67,660	61,571	20,0
	D	725		Zdravotechnika - zariadení, predmety				4 354,100	
163	K	PK	725-1	Zdravotná inštalácia /samostatný rozpočet/	kpl	1,000	4 354,100	4 354,100	20,0
	D	762		Konštrukcie tesárske				1 054,631	
164	K	PK	762420011	Montáž obloženia stropov z dosiek CETRIS skrutk. na zraz hr. dosky 10 mm	m2	58,061	17,648	1 024,661	20,0
165	K	PK	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,925	10,246	29,970	20,0
	D	763		Konštrukcie - drevostavby				495,170	
166	K	PK	763132420	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojitá kca profil CD dosky GKFI hr. 15 mm	m2	24,725	19,458	481,099	20,0
167	K	PK	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,925	4,811	14,071	20,0
	D	764		Konštrukcie klampiarske				1 117,855	

168	K	PK	764.110	Krytina trapezový plech ROVA vr. strešných dopln.-komplex S1	m2	36,000	16,110	579,960	20,0
169	K	PK	764171442	Záveterná lišta	m	10,600	9,797	103,848	20,0
170	K	PK	764711115	Oplechovanie parapetov poplast. plech	m	10,395	10,635	110,551	20,0
171	K	PK	764721115	lemonovanie pri stene	m	17,200	9,521	163,761	20,0
172	K	PK	764751111	Rúry odkvapové poplast. plech	m	11,350	12,872	146,097	20,0
173	K	PK	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,235	11,043	13,638	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				738,457	
174	K	PK	765901050	Pokrytie strechy a stropov fóliou TYVEK hydroizolačná difúzna s1	m2	346,150	2,052	710,300	20,0
175	K	PK	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,965	7,101	28,157	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				3 187,050	
176	K	PK	766.110	Výsuvné segmentové schody Fakro vr. montáže,dodávky komplet ozn. Z3	kus	1,000	125,864	125,864	20,0
177	K	PK	766.411	Okno drev. trojkridl. pevné 2700/900 vr. montáže,dodávky-komplet ozn.E	kus	1,000	386,107	386,107	20,0
178	K	PK	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	106,486	3,756	399,961	20,0
179	K	PK	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových rošov	m2	106,486	0,676	71,985	20,0
180	K	PK	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	6,000	3,473	20,838	20,0
181	M	MAT	6116A0110	Dvere vnútorné hladké 60x197 cm - komplet ozn 6	ks	8,000	44,119	352,952	20,0
182	M	MAT	6116A0130	Dvere vnútorné hladké 80x197 cm - komplet ozn 3	ks	2,000	50,204	100,408	20,0
183	K	PK	766661142	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000	5,714	5,714	20,0
184	M	MAT	6116A0270	Dvere vnútorné hladké celozaskl. 160x197 cm - kompl. ozn 5	ks	1,000	68,556	68,556	20,0
185	K	PK	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	4,000	5,607	22,428	20,0
186	K	PK	766661422	Montáž dverných kridiel kompletiz. , protipožiarnych jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	1,000	5,799	5,799	20,0
187	M	MAT	611655800	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, vr. zárubne zárubne , EW 30 D3-C 60x197 cm kompl. ozn 7	ks	2,000	294,379	588,758	20,0
188	M	MAT	611655810	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, vr. zárubne zárubne , EW 30 D3-C 80x197 cm kompl. ozn 9	ks	1,000	316,891	316,891	20,0
189	M	MAT	611655830	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, vr. zárubne zárubne , EW 30 D3-C 90x197 cm kompl. ozn 4	ks	1,000	336,530	336,530	20,0
190	M	MAT	611655930	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, vr. zárubne zárubne , EW 30 D3-C kompl. ozn 2	ks	1,000	367,772	367,772	20,0
191	K	PK	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,520	31,706	16,487	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 397,823	
192	K	PK	767.151	Zábradlie rovné s profilovej ocele schodiskové vr. montáže , dodávky - komplet ozn.Z2	m	20,500	69,627	1 427,354	20,0
193	K	PK	767.152	Zábradlie rovné s profilovej ocele vr. montáže , dodávky - kompl. ozn.Z4	m	9,800	52,666	516,127	20,0
194	K	PK	767.732	Okno plastové dveokridlove 1300/1600 O+OS vr. montáže , dodávky - komplet ozn. B	kus	3,000	267,367	802,101	20,0
195	K	PK	767.755	Okno plastové dveokridlove 1500/1500 O+OS vr. montáže , dodávky - komplet ozn. A	kus	4,000	297,253	1 189,012	20,0
196	K	PK	767641355	Montáž dveri plastových, vhodových	ks	1,000	47,622	47,622	20,0
197	K	PK	767646510	Montáž dveri, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokridlových	ks	1,000	36,610	36,610	20,0
198	M	MAT	553412220	Dvere oceľové protipožiarne EWV-30D1-C 80/197 - komplet oz 8	kus	1,000	347,776	347,776	20,0
199	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,715	43,666	31,221	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				6 075,138	
200	K	PK	771.432	Dlažba z keramických dlaždíc do tmelu a soklik vr. montáže, dodávky, špárovania	m2	313,522	18,898	5 924,939	20,0
201	K	PK	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,535	59,250	150,199	20,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	samostatný rozpočet	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Martinček	IČO	00 315 630
Projektant		DIČ	2020589703
Zhotoviteľ	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.		
			35 856 599
			2021726850
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	16.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 334,29	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 918,21	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 252,50	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	6 252,50
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 6 252,50 DPH	1 250,50
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	7 503,00
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Klízáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00


MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
 Hradná 3, 841 10 Bratislava
 IČO 35365 599 IČ DPH SK2021726850
 Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: samostatný rozpočet

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček

Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Dátum: 16.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D	Elektroinštalácie	5 775,821
97	Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce	926,225
921	Elektromontáže	4 613,069
950	Revízia elektrických zariadení	236,527
D1	Rozvádzač RS2	476,679
D2	Elektromontáže Rozvádzač RS2	372,403
	<u>Celkom</u>	<u>6 252,500</u>



MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

26850

26069/B

ROZPOČET

Stavba: samostatný rozpočet
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 775,821									10
D	D			Elektroinštalácie					
D	D	97		Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce				926,225	
1	K	PK	972056010	Jadrove vrty diamant. korunkami do D 110 , dc stropov železobet -0,00023t	cm	75,000	0,340	25,500	20,0
2	K	PK	974049123	Wysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm -0,007 t	m	50,000	4,802	240,100	20,0
3	K	PK	974082112	Wysekanie rýh pre vodiče v omietke sŕien, v š. do 50 mm -0,002 t	m	650,000	1,008	655,200	20,0
4	K	PK	971036007	Jadrove vrty diamant. korunkami do D 80 mm do sŕien - murivo tehlove -0,00008t	cm	25,000	0,217	5,425	20,0
D	D	921		Elektromontáže				4 613,069	
5	K	PK	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 63 A s krylom (UV-IJM-P1, 2,3)	ks	1,000	1,961	1,961	20,0
6	M	MAT	3580760180	Istič LSN 25B/3 OEZ	ks	1,000	20,862	20,862	20,0
7	K	PK	210201914	Montáž Svietidlo intererové stropné do 10 kg	ks	47,000	8,023	377,081	20,0
8	K	PK	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	m	1,000	4,651	4,651	20,0
9	M	MAT	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO125 EKA	ks	1,000	1,286	1,286	20,0
10	M	MAT	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	2,952	2,952	20,0
11	K	PK	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika CU cca	ks	10,000	1,831	18,310	20,0
12	M	MAT	3544247905	Bernard Svorka uzemňovacia ZSA 16 , obj č ESV000000041, blezkovodný a uzemnovací materiál cca	ks	10,000	3,577	35,770	20,0
13	M	MAT	3544247910	Páska uzemňovacia CU obj č ES000000038 blezkovodný a uzemnovací materiál dĺžka 0,5 m , cca	ks	5,000	3,764	18,820	20,0
14	K	PK	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach , kúpeľniach , volne uložené alebo v omietke CU 4-16mm2	m	20,000	3,199	63,980	20,0
15	M	MAT	3410350201	H07V - U 4 Kábel pre pevné uloženie , medený harmonizovaný	m	20,000	0,813	16,260	20,0
16	K	PK	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	37,000	0,846	31,302	20,0
17	M	MAT	3410300438	Krabica univerzálna KPM 64 KA	ks	37,000	1,183	43,771	20,0
18	K	PK	210010321	Škatuľa odbočná s vŕiečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	23,000	3,624	83,352	20,0
19	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	23,000	1,242	28,566	20,0
20	K	PK	210010522	Odvŕiečkovanie alebo zavŕiečkovanie škatúľ-vŕiečko na skrutky	ks	23,000	0,170	3,910	20,0
21	K	PK	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,000	2,545	43,265	20,0
22	M	MAT	345EZA 000000021	Valena 774396 1-zásuvka 2P+T biela vypínače a zásuvka VAL RAMIK JEDNODUCHY BIELY	ks	17,000	3,280	55,760	20,0
23	M	MAT	774451	Vypínače a zásuvka VAL RAMIK JEDNODUCHY BIELY	ks	17,000	1,821	30,957	20,0
24	K	PK	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	13,000	1,186	15,418	20,0
25	M	MAT	345ESP0000000219	Valena 774401 spínač jednopólový radenie 1 - biela	ks	13,000	3,240	42,120	20,0
26	M	MAT	774451	Vypínače a zásuvka VAL RAMIK JEDNODUCHY BIELY	ks	13,000	1,821	23,673	20,0
27	K	PK	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep sŕied. - radenie 5 A	ks	3,000	1,352	4,056	20,0
28	M	MAT	774451	Vypínače a zásuvka VAL RAMIK JEDNODUCHY BIELY	ks	3,000	1,821	5,463	20,0
29	M	MAT	774405	Vypínače a zásuvka VAL RAMIK SERIOVY SP C 5 BIELY	ks	3,000	1,903	5,709	20,0

30	K	PK	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried, prep.- radenie 6	ks	4,000	1,352	5,408	20,0
31	M	MAT	745406	Vypínače a zásuvky , VAL STRIED PREP č.6 BIELY	ks	4,000	3,311	13,244	20,0
32	M	MAT	774451	Vypínače a zásuvka VAL RAMIK JEDNODUCHY BIELY	ks	4,000	1,821	7,284	20,0
33	K	PK	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nů montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	3,723	3,723	20,0
34	M	MAT	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	16,228	16,228	20,0
35	K	PK	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice RS	ks	1,000	114,123	114,123	20,0
36	K	PK	210201500	Zapojenie svetidla 1xsvetelný zdroj , ndzoveho s linear žiarovkou , nudzový režim	ks	6,000	8,023	48,138	20,0
37	M	MAT	3486801020	Nástenne nudzové svetidlo 1x11W , EVG , P42 , 3 hodina , 360x140 mm nudz režim	ks	6,000	14,500	87,000	20,0
38	K	PK	210800235	Vodič uložený pod omietkou CYKY 4x6 mm2	m	5,000	0,476	2,380	20,0
39	M	MAT	3410350094	CYKA 4x6 kabel pre pevné uloženie	m	5,000	1,348	6,740	20,0
40	K	PK	210800646	Vodič NN a VN pevné uložení CYA 6	m	25,000	0,846	21,150	20,0
41	M	MAT	3410107800	Kábel silový flexibilný harmonizovaný cca H04V-K 25	m	25,000	1,352	33,800	20,0
42	K	PK	210201010	Svetidlo žiarivkové - typ 231 27 01 - 40 W, stropné s krytóm	ks	1,000	7,440	7,440	20,0
43	M	MAT	341Dla OMS	E svetidlo exteriérové FORWALL 80 W , IP 44	ks	1,000	18,408	18,408	20,0
44	K	PK	210201045	Svetidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 20 W strop né, vaničkové	ks	19,000	11,357	215,783	20,0
45	M	MAT	348Dla OMS	F svetidlo žiarivkové PLAST 1, T R 1x22 W IP 40 (OMSň	ks	19,000	29,514	560,766	20,0
46	K	PK	210201048	Svetidlo žiarivkové - typ 232 03 03 - 2 x 40 W záves né s krytóm	ks	27,000	9,595	259,065	20,0
47	M	MAT	348Dla OMS	B svetidlo žiarivkové OMS UX CLASIC ANS NC OPAL 2x36 W	ks	27,000	30,744	830,088	20,0
48	M	MAT	348PC	Svetelné zdroje	ks	58,000	3,919	227,302	20,0
49	K	PK	210800220	Vodič uložený pod omietkou CYKYS 2 x 1, 5	m	53,000	0,476	25,228	20,0
50	M	MAT	3410350079	Vodič medený CYKY 2x1,5 kabel pre pevné uloženie	m	53,000	0,575	30,475	20,0
51	K	PK	210800226	Vodič uložený pod omietkou CYKYS 3 x 1, 5	m	56,000	0,476	26,656	20,0
52	M	MAT	3410350085	Vodič medený CYKY 3x1,5 kabel pre pevné uloženie	m	56,000	0,617	34,552	20,0
53	K	PK	210800226	Vodič uložený pod omietkou CYKYS 3 x 1, 5	m	267,000	0,476	127,092	20,0
54	M	MAT	3410350085	Vodič medený CYKY 3x1,5 kabel pre pevné uloženie	m	567,000	0,617	349,839	20,0
55	K	PK	210800227	Vodič uložený pod omietkou CYKYS 3 x 2, 5	m	278,000	0,476	132,328	20,0
56	M	MAT	3410350086	Vodič medený CYKY 3x2,5 kabel pre pevné uloženie	m	278,000	0,658	182,924	20,0
57	K	PK	210800239	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	30,000	0,546	16,380	20,0
58	M	MAT	3410350098	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	30,000	1,655	49,650	20,0
59	K	PK	210800238	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	110,000	0,529	58,190	20,0
60	M	MAT	3410350097	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	110,000	1,113	122,430	20,0
61	D	PK	950	Revízia elektrických zariadení				236,527	
	K	PK	HZS ODHAD	Komplexné a predkomplexné skúšky , merania , revízná správa	ks	1,000	236,527	236,527	20,0
	D		D1	Rozvádzač RS2				476,679	
62	M	MAT	46202	Zapustené rozvodica skrin RZA	ks	1,000	21,822	21,822	20,0
63	M	MAT	40594	Swrkový blok PD RGV SB8	ks	1,000	17,482	17,482	20,0
64	M	MAT	40600	Držiak svrkových blokov PD RGV SB2 - G	ks	1,000	10,160	10,160	20,0
65	M	MAT	40593	Swrkový blok PD RGV SB5	ks	3,000	14,500	43,500	20,0
66	M	MAT	000PC	Prepojovací hrebeň	ks	1,000	11,312	11,312	20,0
	D		D2	Elektromontáže Rozvádzač RS2				372,403	
67	K	PK	210120401	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	9,000	1,763	15,867	20,0
68	M	MAT	3580760012	Istič LPN 16B/1 OEZ	ks	9,000	5,583	50,247	20,0
69	K	PK	210120401	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	5,000	1,763	8,815	20,0
70	M	MAT	3580760010	Istič LPN 10B/1 OEZ	ks	5,000	5,583	27,915	20,0
71	K	PK	210120404	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 63 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	1,000	1,974	1,974	20,0
72	M	MAT	3580760178	Istič LPN 16B/3 OEZ	ks	1,000	17,881	17,881	20,0
73	K	PK	210120404/	Vypínač vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,995	1,995	20,0

74	M	MAT	34341	Pákový spínač APN-32-3	ks	1,000	8,601	20,0
75	K	PK	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25-80 A	ks	3,000	9,288	20,0
76	M	MAT	3580760361	Prúdový chránič FI 40-4p/0.03 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	3,000	177,231	20,0
77	K	PK	210120423	Zvodiče prepäť kombinované trieda B+C	ks	1,000	3,232	20,0
78	M	MAT	38361	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepäť SJB-C-25E-3-MZS	ks	1,000	22,007	20,0
79	K	PK	210130101	Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavany vrátane zapojenia do 20 A (VM 4)	ks	1,000	3,919	20,0
80	M	MAT	3580760470	Stýkač RSi20-20 2-pólový stýkač 20 A OEZ	ks	1,000	23,431	20,0
Celkom							6 252,500	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	samostatný rozpočet	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Martinček	IČO	00 315 630
Projektant		DIČ	2020589703
Zhotoviteľ	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.		
			35 856 599
			2021726850
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	16.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	4 354,10	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 354,10	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	4 354,10
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 4 354,10 DPH	870,82
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	5 224,92
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľúčová doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00


MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
 Hradná 3, 841 10 Bratislava
 IČO: 35856 599 IČ DPH: SK/2021726850
 Zapsaná v OZ SR, Odd. Sro M.č. 26589/73

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: samostatný rozpočet

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček

Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Dátum: 16.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	4 354,102
713	Izolácie tepelné	210,774
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	988,982
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 421,835
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1 732,511
	<u>Celkom</u>	<u>4 354,102</u>



ROZPOČET

Stavba: samostatný rozpočet
Objekt: Zdravotechnika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									4 354,102
PSV									210,774
713 Izolácie tepelné									
1	K	PK	713101	Návrková izolácia z PE hr.6 mm , do priemeru 18 mm	m	30,000	2,063	61,890	20,0
2	K	PK	713102	Návrková izolácia z PE hr.6 mm , do priemeru 22 mm	m	7,000	2,207	15,449	20,0
3	K	PK	713103	Návrková izolácia z PE hr.6 mm , do priemeru 26 mm	m	20,000	2,342	46,840	20,0
4	K	PK	713104	Návrková izolácia z PE hr.20 mm , do priemeru 18 mm	m	17,000	2,889	49,113	20,0
5	K	PK	713105	Návrková izolácia z PE hr.20 mm , do priemeru 22 mm	m	6,000	3,090	18,540	20,0
6	K	PK	713106	Návrková izolácia z PE hr.20 mm , do priemeru 26 mm	m	6,000	3,157	18,942	20,0
Zdravotech. vnútorná kanalizácia									988,982
721									
7	K	PK	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	2,000	107,615	215,230	20,0
8	K	PK	721171107	Potrúbie z novodurových rúr HT odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	21,000	11,153	234,213	20,0
9	K	PK	721171109	Potrúbie z novodurových rúr HT odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	24,000	12,637	303,288	20,0
10	K	PK	721173204	Potrúbie z novodurových rúr HT pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	8,571	17,142	20,0
11	K	PK	721173205	Potrúbie z novodurových rúr HT pripájacie D 50x1, 8	m	11,000	8,504	93,544	20,0
12	K	PK	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	6,000	1,559	9,354	20,0
13	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	1,729	6,916	20,0
14	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	2,561	12,805	20,0
15	K	PK	721221101	Zápachová uzávierka podomietková HL 400	ks	1,000	11,764	11,764	20,0
16	K	PK	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	1,000	14,295	14,295	20,0
17	K	PK	721273145	Ventiláčna hlavica novodurová TP 05-002.10 -68 D 110/600	ks	1,000	15,468	15,468	20,0
18	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	58,000	0,488	28,304	20,0
19	K	PK	721PC	Murárska výpomoc	%	0,140	138,877	19,443	20,0
20	K	PK	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,735	9,817	7,216	20,0
Zdravotechnika - vnútorný vodovod									1 421,835
722									
21	K	PK	722171111	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr Gebert Mepla DN 15	m	47,000	11,350	533,450	20,0
22	K	PK	722171112	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr Gebert Mepla DN 20	m	13,000	12,581	163,553	20,0
23	K	PK	722171113	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr Gebert Mepla DN 25	m	26,000	13,320	346,320	20,0
24	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	15,000	4,473	67,095	20,0
25	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	19,000	4,014	76,266	20,0
26	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	1,000	8,124	8,124	20,0
27	K	PK	722231021	Armat. závitové dvoma závitmi priame Ke 125T G1/2	ks	1,000	4,011	4,011	20,0
28	K	PK	722231023	Armat. závitové dvoma závitmi priame Ke 125T G1	ks	3,000	4,913	14,739	20,0
29	K	PK	722231043	Armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1	ks	1,000	4,904	4,904	20,0
30	K	PK	722231063	Armatúry s dvoma závitmi, ventili spätné VE 3030 G 1	ks	1,000	5,547	5,547	20,0
31	K	PK	722231163	Ventil poistný pružinový V4342 priamy G1	ks	1,000	5,777	5,777	20,0

32	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	86,000	1,006	86,516	20,0
33	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	86,000	0,647	55,642	20,0
34	K	PK	722555	Tlakomer	ks	1,000	9,712	9,712	20,0
35	K	PK	722556	Vsadenie odbočky do existujúceho potrubia DN 25	ks	1,000	11,708	11,708	20,0
36	K	PK	722PC	Murárska výpomoc	%	0,105	200,433	21,045	20,0
37	K	PK	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,525	14,144	7,426	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenie, predmety				1 732,511	
38	K	PK	725101	Závesný záchod dŕturvitový	ks	4,000	66,217	264,868	20,0
39	K	PK	725102	Montážny panel pre závesný záchod	ks	4,000	39,346	157,384	20,0
40	K	PK	725103	Umývadlo dŕturvitové	ks	5,000	55,661	278,305	20,0
41	K	PK	725104	Pisoarová mušľa dŕturvitová	ks	3,000	49,903	149,709	20,0
42	K	PK	725105	Výlevka dŕturvitová	ks	1,000	83,203	83,203	20,0
43	K	PK	725106	Drez nerezový dvojdielny vstavaný komplet	ks	1,000	93,855	93,855	20,0
44	K	PK	725107	Batérie umývadlové stojánkové , pákové	ks	5,000	41,458	207,290	20,0
45	K	PK	725108	Batérie drezové nástenné , pákové	ks	1,000	43,089	43,089	20,0
46	K	PK	725109	Batérie drezové stojánkové , pákové	ks	1,000	49,058	49,058	20,0
47	K	PK	725110	Podmielkový tlakový splacovač dŕturvitový	ks	3,000	57,292	171,876	20,0
48	K	PK	725111	Ventil rohový s pancierovou hadicou	ks	12,000	7,543	90,516	20,0
49	K	PK	725112	Elektrický ohrievač vody objemu 120 l	ks	1,000	139,727	139,727	20,0
50	K	PK	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,210	17,289	3,631	20,0
				Celkom				4 354,102	